SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE SCHEDULE FOR DETAIL 237 G, H, I, J | DATE 9-18-68

REVISIONS

	237G	237H	237I	237J		
PLATES						
P	1"	1"	1"	1"		
Q	1"	1"	1"	1"		
R	1"	1"	1"	1"		
S	1"	1"	1"	1"		
T	1"	1"	1"	1"		
U	3/4"	5/8"	7/8"	7/8"		
V	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"		
DIMENSIONS						
A	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"		
B	1'-0"	1'-0"	1'-0"	1'-0"		
C	1'-8"	1'-8"	1'-8"	1'-8"		
D	1'-8"	1'-8"	1'-8"	1'-8"		
ANGLES						
A	—	—	—	—		
B	—	—	—	—		
BOLTS						
K	6 - 3/4" ϕ	6 - 3/4" ϕ	6 - 1" ϕ	6 - 3/4" ϕ		
L	6 - 3/4" ϕ	6 - 3/4" ϕ	6 - 1" ϕ	6 - 3/4" ϕ		
M	6 - 3/4" ϕ	6 - 3/4" ϕ	6 - 1" ϕ	6 - 3/4" ϕ		
N	—	—	—	—		
WELDS						
①	1/2	3/8	1/2	1/2		
②	1/2	3/8	1/2	1/2		
③	1/2	3/8	1/2	1/2		

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

6-ABI-44.8