SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE SCHEDULE FOR DETAIL 243 A, B, C | DATE 10-5-67

REVISIONS
11-23-67
5-6-68

	243 A	243 B	243 C
PLATES			
P	3/4"	5/8"	3/4"
Q	3/4"	5/8"	3/4"
BRACKET A	PC 15 I 50	PC 15 I 50	PC 15 I 50
B	PC 12 I 50	PC 12 I 50	PC 12 I 50, Fy-50
ANGLES			
S	6 x 6 x 5/8 x 1'-0"	6 x 4 x 3/8 x 1'-0"	8 x 6 x 3/4 x 1'-0"
T	8 x 8 x 5/8 x 0'-9"	8 x 4 x 1/2 x 0'-9"	8 x 6 x 3/4 x 0'-9"
BOLTS			
K	8 - 7/8" ϕ	8 - 3/4" ϕ	8 - 1" ϕ
L	8 - 1" ϕ	6 - 1" ϕ	8 - 1" ϕ
M	6 - 1" ϕ	6 - 7/8" ϕ	6-1" ϕ A490
WELDS			
①	9/16	5/16	9/16
②	9/16	3/8	9/16
③	—	—	1/4
④	5/8	1/2	5/8



6-AB1-49.1