SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE SCHEDULE FOR DETAIL 251 A, B, C, D, E, F, G | DATE 8-14-67

REVISIONS
9-15-67
10-2-67

	251 A	251 B	251 C	251 D	251 E, G	251 F,
PLATES						
P	1/2"	5/8"	1/2"	3/4	1 1/2	1/4"
Q	1/2"	5/8"	1/2"	5/8	5/8	5/8"
R	6" x 5/8"	6" x 7/8"	6" x 5/8"	—	1 1/2	—
ANGLES						
S	6 x 4 x 9/16 x 1'-8 1/2"	6 x 4 x 9/16 x 1'-8 1/2"	6 x 4 x 9/16 x 1'-8 1/2"	4 x 3 1/2 x 3/8	—	—
T	—	—	8 x 8 x 1	—	—	—
BOLTS						
K	7 - 1" ϕ	7 - 1" ϕ	7 - 1" ϕ	4 - 7/8" ϕ	2 - 3/4" ϕ	3 - 3/4" ϕ
L	6 - 3/4" ϕ	6 - 3/4" ϕ	6 - 3/4" ϕ	5 - 1 1/8" ϕ (A490)	4 - 3/4" ϕ	4 - 3/4" ϕ
M	—	—	8 - 1 1/8" ϕ	—	—	—
N	—	—	—	4 - 1 1/8" ϕ (490)	—	—
WELDS						
①	1/2	5/8	9/16	5/16	5/16"	5/16"
②	1/2	1/2	9/16	5/16	—	—
③	1/2	5/8	1/2	—	—	—
④	—	—	7/8	—	—	—

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

6-AB1-56.2