WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE SCHEDULE FOR DETAIL 370 A-F | DATE 6-30-67

REVISIONS

7-28-67

8-5-67

| | 370A | 370B | 370C | 370D | 370E | 370F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATES | | | | | | |
| R | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
| S | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
| T | — | — | — | — | — | — |
| U | — | — | — | — | 3/4" | 3/4" |
| V | — | — | — | — | 3/4" | 3/4" |
| ANGLES | | | | | | |
| P | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" |
| Q | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x3/8x0'-4" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" | 6x4x5/16x0'-6" |
| DIMENSIONS | | | | | | |
| A | 0'-10" | 1'-0" | 1'-0" | 1'-0" | 1'-2" | 1'-4" |
| B | — | — | — | — | 0'-9" | 0'-9" |
| C | 1'-1" | 1'-1" | 1'-1" | 0'-9" | 0'-9" | 0'-9" |
| BOLTS | | | | | | |
| K | 4-7/8"ϕ | 4-7/8"ϕ | 4-7/8"ϕ | 4-3/4"ϕ | 4-3/4"ϕ | 4-3/4"ϕ |
| L | 2-3/4"ϕ | 2-3/4"ϕ | 2-3/4"ϕ | 2-3/4"ϕ | 2-3/4"ϕ | 4-3/4"ϕ |
| M | — | — | — | — | 4-3/4"ϕ | 4-3/4"ϕ |
| O | — | — | — | — | — | — |
| WELDS | | | | | | |
| ① | — | — | — | — | — | — |
| ② | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| ③ | — | — | — | — | — | — |
| ④ | 1/4 | 5/16 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| ⑤ | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| ⑥ | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| ⑦ | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/16 | 5/16 | 5/16 |

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

6-ABI-177.1