SKILLING - HELLE - CHRISTIANSEN - ROBERTSON Structural & Civil Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE SCHEDULE FOR DETAIL 370 G, H, I, J, K, L | DATE 7-28-67

REVISIONS
8-5-67
9-15-67
10-2-67
11-10-67
2-9-68

	370G	370H	370I	370J	370K	370L
PLATES						
R	1"	1"	1/2"	3/8"	—	1
S	3/4"	3/4"	1/2"	—	—	3/4
T	1"	1"	1/2"	—	—	1
U	1"	3/4"	1/2"	5/8"	1/2"	1
V	3/4"	3/4"	1/2"	5/8"	1/2"	3/4
ANGLES						
P	—	—	—	—	—	—
Q	6x4x5/16x0'-6"	6x4x5/16x0'-6"	6x3 1/2x5/16	—	6x3 1/2x5/16x0'-6"	6x4x5/16x0'-6"
DIMENSIONS						
A	1'-2"	1'-2"	0'-10"	1'-0"	1'-0"	1'-2"
B	0'-9"	0'-9"	0'-9"	—	0'-9"	0'-9"
C	1'-8"	1'-11"	0'-9"	—	—	1'-11"
D	1'-6"	1'-9"	0'-9"	—	—	
BOLTS						
K	4-1"ϕ	4-1"ϕ	4-3/4"ϕ	—	—	4-1"ϕ
L	2-3/4"ϕ	2-3/4"ϕ	2-3/4"ϕ	3-7/8"ϕ	2-3/4"ϕ	2-3/4"ϕ
M	4-3/4"ϕ	4-3/4"ϕ	4-3/4"ϕ	4-3/4"ϕ	4-3/4"ϕ	4-3/4"ϕ
N	10-1"ϕ	12-1"ϕ	6-3/4"ϕ	—	—	10-1"ϕ
O	6-1"ϕ	8-1"ϕ	—	—	—	6-1"ϕ
WELDS						
①	—	—	—	—	—	—
②	—	—	—	—	—	—
③	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.
④	1/4	1/4	1/4	—	5/16	1/4
⑤	—	—	—	—	—	—
⑥	1/2	1/2	—	—	—	—
⑦	3/8	3/8	5/16	5/16	5/16	3/8
⑧	—	—	C.P.	C.P.	C.P.	C.P.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

G-AB1-177.2