SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON — Structural & Civil Engineers

PROJECT	TITLE	DATE
THE WORLD TRADE CENTER	STEEL DECK - INDEX & GEN. NOTES	2/ 3/69

VISIONS

7-AB5- 1 INDEX & GEN. NOTES
7-AB5- 2 TYPICAL DETAILS A-D
7-AB5- 3 TYPICAL DETAILS E-G
7-AB5- 3.1 TYPICAL DETAIL H
7-AB5- 3.2 TYPICAL DETAIL K
7-AB5- 4 POWER/TELEPHONE DETAILS
7-AB5- 4.1 POWER/TELEPHONE DETAILS
7-AB5- 5 SECTIONS A-D&DD
7-AB5- 6 SECTIONS E-H
7-AB5- 7 SECTIONS J-N
7-AB5- 8 SECTIONS P-T
7-AB5- 8.1 SECTIONS U-X
7-AB5- 8.2 SECTIONS Y,YYEZ
7-AB5- 9 DETAIL K
7-AB5-10 DETAIL M
7-AB5-11 DETAIL N
7-AB5-12 DETAIL P
7-AB5-13 DETAIL Q
7-AB5-14 DETAIL R
7-AB5-15 DETAIL S
7-AB5-16 SUPPORTS
7-AB5-17 DETAIL T
7-AB5-18 DETAIL U
7-AB5-19 DETAIL VEW

GENERAL NOTES.

1. STEEL DECK TO BE 22 GAGE GALV.

2. ALL PLUG WELDS SHALL BE FURNISHED UNDER CONTRACT WTC 223.00 OR CONTRACT WTC 230.00, WHICH EVER IS APPLICABLE.

