WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
4-5-68
6-17-68
4-18-69

	J4-1	J4-2	J4-3	J4-4	J4-5	J4-6	J4-7
El. 332'							
El. 310'	*	*	10-JK2-17	Part of truss JT-2 See dwg. 11-J1-3 / 10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17
El. 294'	14 WF 142 (Fy=50)	14 WF 127 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50) / Truss JT-1 See dwg. 11-J1-2	14 WF 287 (Fy=50) / 10-JK2-42	14 WF 264 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)
El. 284'							
El. 274'							
El. 264'	14 WF 287 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)		14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)
El. 253	▲	▲		▲	▲	▲	▲
* Top of base Pl	14 WF 287 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)		14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)
	El. 249'	El. 249'		El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'
Base Plate	43 × 4¾ × 3'-9"	41 × 4 × 3'-8"		60 × 7¼ × 5'-3"	60 × 7¼ × 5'-3"	60 × 7¼ × 5'-3"	60 × 7¼ × 5'-3"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LESLIE E. ROBERTSON — LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — No. 34360 — STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-J1-17

A