WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
5-1-68
6-7-68
6-17-68

	J5-8	J5-9	J5-10	J5-11	J5-12	J5-13	J5-14
El. 332'	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17
El. 310'							
El. 294'	14WF314 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50)	14WF320 (Fy=50)	Part of Truss JT-7
El. 284'							14WF370 (Fy=50)
El. 274'							
El. 264'	14WF398 (Fy=50)	14WF398 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF550 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF398 (Fy=50)	▲ 14WF398 (Fy=50)	▲ 14WF426 (Fy=50)	▲ 14WF426 (Fy=50)	▲ 14WF426 (Fy=50)		▲ 14WF550 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'		El. 243'-4"
Base Plate	62 × 7½ × 5'-6"	62 × 7½ × 5'-6"	63 × 7¾ × 5'-7"	63 × 7¾ × 5'-7"	63 × 7¾ × 5'-7"		60 × 7 × 5'-6"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — STATE OF NEW YORK

10-J1-23

A