WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68

	J8-51		J8-53	J8-54			
El. 332'							
El. 310'			*				
Street level							
El. 294'	14 WF 95 (Fy=50)		14 WF 150 (Fy=50)				
El. 284'				14 WF 87 (Fy=42)			
El. 274'							
El. 264'	14 WF 176 (Fy=50)		14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 103 (Fy=50)			
El. 253	▲ 14 WF 176 (Fy=50)		▲ 14 WF 211 (Fy=50)	▲ 14 WF 103 (Fy=50)			
Top of base Pl at El. 241'							
Base Plate	39 × 3 7/8 × 3'-5"		44 × 4 5/8 × 3'-11"	31 × 2 7/8 × 2'-9"			

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-41

A