WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
9-20-67
11-8-67

	J10-1	J10-2	J10-3	J10-4
El. 332'				
El. 310'		*	*	*
Street level				
	14 WF 74 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)	14 WF 136 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)
El. 294'				
El. 284'				
El. 274'	+	+	+	+
	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 167 (Fy=50)	14 WF 158 (Fy=50)	14 WF 167 (Fy=50)
El. 264'				
	▲	▲	▲	▲
	14 WF 95 (Fy=50)	14 WF 246 (Fy=50)	14 WF 228 (Fy=50)	14 WF 237 (Fy=50)
El. 253				
Top of base Pl at El. 241'				
Base Plate	30 × 2½ × 2'-1"	48 × 4¾ × 3'-9"	44 × 4⅝ × 3'-11"	46 × 4¾ × 3'-10"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab.. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-46

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — STATE OF NEW YORK

A