WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
10-20-67
11-8-67

| | J21-1 | J21-2 | J21-3 | J21-4 |
|---|---|---|---|---|
| El. 332' | | | | |
| El. 310' | | | | |
| Street level | | | | |
| El. 294' | 14 WF 74 (Fy=50) | 14 WF 127 (Fy=50) | 14 WF 158 (Fy=50) | 14 WF 84 (Fy=50) |
| El. 284' | | | | |
| El. 274' | 14 WF 87 (Fy=50) | 14 WF 167 (Fy=50) | 14 WF 184 (Fy=50) | 14 WF 95 (Fy=50) |
| El. 264' | | | | |
| El. 253 | ▲ 14 WF 127 (Fy=50) | ▲ 14 WF 237 (Fy=50) | ▲ 14 WF 287 (Fy=50) | ▲ 14 WF 142 (Fy=50) |
| Top of base Pl at El. 241' | | | | |
| Base Plate | 34 × 3 3/8 × 3'-1" | 46 × 4 7/8 × 4'-1" | 48 × 5 1/4 × 4'-4" | 38 × 3 3/4 × 3'-4" |

* To be proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-11-72

A