
WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS

5-1-68

	J70-51	J70-52	J70-53
El. 332'			
El. 310'			
El. 290'	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 119 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)
El. 279'-3"			
El. 264'	14 WF 228 (Fy=50)	14 WF 314 (Fy=50)	14 WF 237 (Fy=50)
El. 253	▲ 14 WF 228 (Fy=50)	▲ 14 WF 314 (Fy=50)	▲ 14 WF 237 (Fy=50)
Top of Base Pl.	El. 241'	El. 241'	El. 241'
Base Plate	36 × 3 3/8 × 3'-2"	41 × 4 1/2 × 3'-8"	36 × 3 3/8 × 3'-2"



* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-80