WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68

	J71-1	J71-2	J71-3	J71-4	J71-5	J71-6	J71-7
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'		14WF111 (Fy=50)	14WF127 (Fy=50)	14WF127 (Fy=50)	14WF136 (Fy=50)	14WF176 (Fy=50)	14WF167 (Fy=50)
El. 279'-3"							
El. 264'		14WF314 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF398 (Fy=50)
El. 253	14WF61 (Fy=42)	▲ 14WF314 (Fy=50)	▲ 14WF342 (Fy=50)	▲ 14WF314 (Fy=50)	▲ 14WF342 (Fy=50)	▲ 14WF426 (Fy=50)	▲ 14WF398 (Fy=50)
Top of Base Pl.	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'
Base Plate	20 × 1¾ × 2'-0"	40 × 4 × 3'-7"	44 × 4⅞ × 3'-10"	42 × 4⅝ × 3'-9"	44 × 5 × 3'-11"	50 × 5⅝ × 4'-5"	48 × 5⅝ × 4'-4"



✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-81