WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68

| | J72-8 | J72-9 | J72-10 | J72-11 | J72-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El. 332' | | | | | | | |
| El. 310' | | | | | | | |
| El. 290' | 14 WF 211 (Fy=50) | 14 WF 219 (Fy=50) | 14 WF 167 (Fy=50) | 14 WF 219 (Fy=50) | 14 WF 142 (Fy=50) | | |
| El. 279'-3" | Det. 1 10-JK2-41 | Det. 2 10-JK2-41 | Det. 3 10-JK2-41 | Det. 2 10-JK2-41 | Det. 4 10-JK2-41 | | |
| El. 264' | Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL 12 x 2 3/4 1 PL 14 1/2 x 1 1/2 (Fy=50) | Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL 12 x 2 3/4 1 PL 14 1/2 x 1 1/2 (Fy=50) | Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL 12 x 2 1/2 1 PL 15 x 1 (Fy=50) | Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL 12 x 2 3/4 1 PL 14 1/2 x 1 1/2 (Fy=50) | Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL 12 x 2 1 PL 16 x 1 (Fy=50) | | |
| El. 253 | See 10-JK2-358 14 WF 342 (Fy=50) | See 10-JK2-358 14 WF 370 (Fy=50) | See 10-JK2-358 14 WF 287 (Fy=50) | See 10-JK2-358 14 WF 370 (Fy=50) | See 10-JK2-358 14 WF 264 (Fy=50) | | |
| Top of Base Pl. | El. 243'-4" | El. 243'-4" | El. 243'-4" | El. 243'-4" | El. 243'-4" | | |
| Base Plate | 53 x 6 1/4 x 4'-9" | 54 x 6 1/4 x 4'-9" | 49" x 5 5/8 x 4'-3" | 54 x 6 1/4 x 4'-9" | 45 x 5 1/8 x 4'-0" | | |

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-85