WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68
10-15-68

	J73-4	J73-5	J73-6	J73-7
El. 332'				
El. 310'				
El. 290'				
El. 279'3"	14 WF 193 (Fy=50)	Temp. bracing	Temp bracing	14WF87 (Fy=50)
El. 264'		20x12 I - 2 PL 5/8 x 5-1 PL 10x3	20x12 I - 2 PL 5/8 x 5-1 PL 10x3	14WF78 (Fy=42)
Top of Base Pl.	14 WF 193 (Fy=50)	(Fy=50)	(Fy=50)	20x12 I 2 PL 5/8 x 12 x 1/2 1 PL 17x3/4 Temp bracing See detail on 10-JK2-358 14 WF 176 (Fy=50)
	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"
Base Plate	35 x 3 1/2 x 3'-2"	32 x 3 1/2 x 2'-11"	40 x 5 x 3'-7"	39 x 3 3/4 x 3'-5"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 54340
STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-87