WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68
6-28-68

	J75-51	J75-52	J75-53				
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'							
El. 279'3"							
El. 264'	▲ 14WF74 (Fy=42)	Temp. bracing	Temp. bracing				
Top of Base Pl.	14WF78 (Fy=42)	20x12I-2PL5/12x2-1/2 (Fy=50)	20x12I-2PL5/12x2-1/2 (Fy=50)				
	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"				
Base Plate	21 x 2 x 1'-9"	24 x 2 1/2 x 2'-4"	32 x 3 1/2 x 2'-11"				

PL 16x1

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-95

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 54360 — STATE OF NEW YORK