WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68

	J76-2	J76-3	J76-4	J76-5	J76-6		
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'	14 WF 111 (Fy=50)	14 WF 111 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)	14 WF 111 (Fy=50)		
El. 279'-3"							
El. 264'	14 WF 246 (Fy=50)	℄ Girder 14 WF 136 (Fy=50)		14 WF 237 (Fy=50)	14 WF 287 (Fy=50)		
El. 253	▲ 14 WF 246 (Fy=50)	14 WF 193 (Fy=50)		▲ 14 WF 237 (Fy=50)	▲ 14 WF 287 (Fy=50)		
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"		El. 243'-4"	El. 243'-4"		
Base Plate	33 × 3 × 3'-0"	39 × 3¾ × 3'-5"		35 × 3½ × 3'-2"	40 × 4 × 3'-6"		

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-97

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 54350 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

C