WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
12-17-68
4-17-69

	K48-1	K48-2	K48-3	K48-4	M48-5
El. 332'					
El. 310'	■		1/0-JK2-17		10-JK2-17
El. 294'	14WF342 (Fy=50)		14WF500 (Fy=50)		See detail on 10-JK3-2F; 14WF287 (Fy=50)
El. 284'					
El. 274'	Temp. bracing; 14WF455 (Fy=50)		Temp. bracing; 14WF605 (Fy=50)		
El. 264'	▲				
El. 253	14WF455 (Fy=50)		14WF228 (Fy=50)		14WF665 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 242'-0"		El. 242'-0"		El. 241'-0"
Base Plate	55×6¼×4'-7"		33×3⅛×2'-9"		69×8¼×5'-9"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-KI-237