WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
12-17-68

	K50-1	K50-2	K50-3
El. 332'			
El. 310'	■	10-JK2-17	10-JK2-17
El. 294'	14WF342 (Fy=50)	14WF500 (Fy=50)	14WF500 (Fy=50)
El. 284'			
El. 274'	Temp. bracing ▲	Temp. bracing ▲	Temp. bracing ▲
El. 264'	14WF455 (Fy=50)	14WF605 (Fy=50)	14WF550 (Fy=50)
El. 253	14WF550 (Fy=50)	14WF730 (Fy=50)	14WF550 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 242'-0"	El. 243'-4"	El. 249'-0"
Base Plate	55 × 6¼ × 4'-7"	74 × 9 × 6'-2"	72 × 8¾ × 6'-0"

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-K1-240