
WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
1-6-69
3-1-69
3-12-69
3-21-69
11-27-72

	K53-1	K53-2	K53-3		K53-5	K53-6	K53-7
El. 332'		* See Dwg. Book 13	* See D.B. 13		* See D.B. 13	* See D.B. 13	* See D.B. 13
El. 310'	Street level	14WF455 (Fy=50)	14WF320 +PL 23x2⅞ (B.S.) (Fy=42)		14WF342 (Fy=50)	14WF320 (Fy=50)	14WF500 (Fy=50)
El. 294'	14WF887 (Fy=50)						
El. 284'							
El. 274'	14WF119 (Fy=50)	14WF500 (Fy=50)	14WF320 +PL 23x3 (B.S.) (Fy=42)		14WF870 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF550 (Fy=50)
El. 264'	El. 268'-6"						
El. 253	Girder	▲ 14WF550 (Fy=50)	▲ 14WF320 +PL 24x3¼ (B.S.) (Fy=42)		▲ 14WF426 (Fy=50)	▲ 14WF445 (Fy=50)	▲ 14WF605 (Fy=46)
Top of base Pl		El. 241'-0"	El. 241'-0"		El. 241'-0"	El. 241'-0"	El. 241'-0"
Base Plate		73 x 9 x 6'-1"	88 x 11 x 7'-4"		64 x 7½ x 5'-4"	64 x 7½ x 5'-4"	73 x 9 x 6'-1"



* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-K1-244