WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
1-6-69
1-17-69
3-1-69
3-12-69
3-21-69
6-13-69
11-27-72

	K53-51	K53-52	K53-53	K53-54	K53-55	K53-56	K53-57
El. 332'				*See Dwg. Book 13	*See D.B. 13	*See D.B. 13	*See D.B. 13
El. 310'							
El. 294'	Street level 14WF395 (Fy=50)	14WF395 (Fy=50)		14WF370 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)
El. 284'							
El. 274'	(See 12-JK1-47) 14WF550 (Fy=42)	(See 12-JK1-47) 14WF550 (Fy=42)	12 girder El. 265'-6 3/16"	14WF398 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)
El. 264'				▲	▲	▲	▲
El. 253			14WF219 (Fy=36)	14WF426 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 248'-0"	El. 248'-0"	El. 248'-0"	El. 241'-0"	El. 241'-0"	El. 241'-0"	El. 241'-0"
Base Plate	32 × 3 × 2'-8"	23 × 1 3/4 × 2'-1"	38 × 3 3/4 × 3'-2"	61 × 7 1/2 × 5'-7"	61 × 7 1/2 × 5'-7"	61 × 7 1/2 × 5'-7"	61 × 7 1/2 × 5'-7"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-246