WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
1-6-69
3-1-69
3-12-69
3-21-69
6-13-69

| | K55-51 | K55-52 | K55-53 |
|---|---|---|---|
| El. 332' | | | |
| El. 310' | | | |
| Street level | | | |
| El. 294' | 14WF95 (Fy=50) | | |
| El. 284' | | 14WF48 (Fy=50) | |
| El. 274' | (See 12-JK1-47) 14WF103 (Fy=50) | 14WF61 (Fy=50) | (See 12-JK1-47) 14WF665 (Fy=36) |
| El. 264' | | | |
| El. 253 | | ▲ | |
| Top of base ✱ | 14WF237 (Fy=50) | 14WF103 (Fy=50) | |
| | El. 248'-0" | El. 248'-0" | |
| Base Plate | 32 × 3 × 2'-8" | 23 × 1¾ × 2'-1" | |

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER ☆ LESLIE E. ROBERTSON ☆ No. 34360 ☆ UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-K1-250