WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
6-28-68

	K56-51	K56-52	K56-53				—
El. 332'							
El. 310'							
El. 294'							
El. 284'	14 WF 184 (Fy=50)						
El. 274'							
El. 264'	14 WF 314 (Fy=50)	14 WF 111 (Fy=50) ℄ Girder	14 WF 176 ℄ Girder				
El. 253	▲						
Top of base ℄	14 WF 314 (Fy=50) El. 241'-0"	14 WF 111 (Fy=50) El. 243'-4"	14 WF 176 El. 243'-4"				
Base Plate	50 x 5 3/8 x 4'-5"	28 x 2 3/8 x 2'-5"	37 x 3 5/8 x 3'-3"				

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — STATE OF NEW YORK

10-K1-252