WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
10-15-68
1-6-69
3-1-69
3-12-69
3-21-69

	K57-51	K57-52	K57-53
El. 332'			
El. 310'			
Street level			
El. 294'	14 WF 95 (Fy=50)	14 WF 43 (Fy=42)	
El. 284'			
El. 274'	14 WF 103 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)	Part of Truss KT-3
El. 264'	▲	▲	
El. 253	14 WF 167 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 370 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 248'-0"	El. 248'-0"	El. 241'-0"
Base Plate	32 × 3 × 2'-8"	23 × 1¾ × 2'-1"	59 × 7 × 4'-11"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-K1-254