WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
6-28-68
9-4-68

	K58-8	K58-9	K58-10				
El. 332'							
El. 310'							
El. 294'	14 WF 184 (Fy = 50)	14 WF 142 (Fy = 50)	14 WF 103 (Fy = 50)				
El. 284'							
El. 274'							
El. 264'	℄ girder 14 WF 237 (Fy = 50)	14 WF 314 (Fy = 50) ▲	14 WF 228 (Fy = 50) ▲				
El. 253							
Top of base ℄		14 WF 314 (Fy = 50) El. 247'-0"	14 WF 228 (Fy = 50) El. 247'-0"				
Base Plate		44 x 4 7/8 x 3'-11"	37 x 3 5/8 x 3'-4"				

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-K1-256

6

A