WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS

6-11-68

	K58-51	K58-52	K58-53	K58-54	K58-55		
El. 332'							
El. 310'							
El. 294'							
El. 284'							
El. 274'							
El. 264'	12 Girder	12 Girder	12 Girder	12 Girder	12 Girder		
El. 253	14 WF 119 (F_y = 50)	14 WF 119 (F_y = 50)	14 WF 228 (F_y = 50)	14 WF 176 (F_y = 50)	14 WF 150 (F_y = 50)		
Top of base Pl	El. 241'-0"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"		
Base Plate	33 × 3 1/8 × 2'-11"	29 × 2 1/2 × 2'-7"	39 × 4 × 3'-6"	37 × 3 5/8 × 3'-3"	33 × 3 × 2'-11"		

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-257

7

A