WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

'SIONS

6-11-68

9-4-68

	K59-1	K59-2	K59-3	K59-4	K59-5
El. 332'					
El. 310'				14WF87 (Fy-50)	
Street					
El. 294'	14WF119 (Fy-50)	14WF119 (Fy-50)	14WF103 (Fy-50)	℄ Girder K5A	14WF127 (Fy-50)
El. 284'				14WF158 (Fy=50)	
El. 274'			Truss KT-3		
El. 264'	14WF246 (Fy-50) ▲	14WF246 (Fy-50) ▲		14WF228 (Fy-50) ▲	14WF184 (Fy-50) ▲
El. 253	14WF246 (Fy-50)	14WF246 (Fy-50)		14WF237 (Fy-50)	14WF228 (Fy-50)
Top of base ℄	El. 248'-0"	El. 245'-0"		El. 241'-0"	El. 241'-0"
Base Plate	41 × 4⅛ × 3'-8"	40 × 4 × 3'-7"		48 × 5⅝ × 4'-3"	46 × 5⅜ × 4'-1"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-258

LIC 34-56 CITY OF THE STATE OF NEW YORK