WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68

	KGO-1	KGO-2	KGO-3	KGO-4	KGO-5	KGO-6	KGO-7
El. 332'							
El. 310'							
Street							
El. 294'							
El. 284'	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF111 (Fy=50)	14WF119 (Fy=50)	14WF119 (Fy=50)
El. 274'							
El. 264'	14WF167 (Fy=50)	14WF167 (Fy=50)	14WF142 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14WF176 (Fy=50)	14WF264 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF211 (Fy=50)	▲ 14WF211 (Fy=50)	℄ Girder	▲ 14WF237 (Fy=50)	▲ 14WF237 (Fy=50)	℄ Girder	▲ 14WF264 (Fy=50)
Top of base ℗	El. 241'-0"	El. 241'-0"		El. 244'-0"	El. 244'-0"		El. 244'-0"
Base Plate	44 × 4 5/8 × 3'-11"	44 × 4 7/8 × 3'-10"		40 × 4 × 3'-7"	40 × 4 × 3'-7"		41 × 4 5/8 × 3'-8"

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10-K1-260