WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-11-68
9-4-68

	KG1-51	KG1-52	KG1-53	KG1-54
El. 332'				
El. 310' street		℄ Girder K5A		
El. 294'		14WF167 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50)	14WF103 (Fy=50)
El. 284'	3			
El. 274'	Part of Truss KT-3			
El. 264'		14WF314 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)
El. 253	14WF87 (Fy=50)	▲ 14WF314 (Fy=50)	▲ 14WF228 (Fy=50)	▲ 14WF228 (Fy=50)
Top of base Pl.	El. 245'-0"	El. 245'-0"	El. 244'-7"	El. 243'-4"
Base Plate	27 × 2¼ × 2'-3"	45 × 4⅝ × 3'-9"	37 × 3⅝ × 3'-4"	39 × 4 × 3'-6"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-266