WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-7-68
6-28-68

	K75-16	K75-17	K75-18	K75-19	K75-20	K75-21	K75-22
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'	14 WF 170 (Fy=50)	14 WF 119 (Fy=50)			14 WF 167 (Fy=50)	14 WF 184 (Fy=50)	14 WF 103 (Fy=50)
El. 279'-3"	detail 10 10-JK2-41	detail 11 10-JK2-41	14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 211 (Fy=50)	Temp. Bracing	Temp Bracing	
El. 264'	Temp. Bracing	Temp. Bracing			14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 228 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)
El. 253							
Top of Base Pl.	20×12 I 2 PL 5"×5/8 1 PL 10×3/4 (Fy=50)	20×12 I 2 PL 5"×5/8 1 PL 10×3/4 (Fy=50)	14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 287 (Fy=50)	14 WF 287 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)
	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"
Base Plate	49×6 1/4×4'-7"	44×6×3'-10"	39×3 3/4×3'-5"	39×3 3/4×3'-5"	48×5 5/8×4'-3"	49×5 5/8×4'-3"	39×3 3/4×3'-5"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

10 · K1 · 276