WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 6-7-68

REVISIONS
6-28-68
9-13-68
10-15-68

	K76-54	K76-55	K76-56	K76-57			
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'							
El. 279'-3"							
El. 264'	℄ Girder	℄ Girder	Bott. of girder	Bott. of girder			
El. 253	14 WF 61 (Fy: 42)	14 WF 61 (Fy: 42)	14 WF 68 (Fy: 50)	14 WF 68 (Fy: 50)			
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"			
Base Plate	20 x 1¾ x 2'-0"	20 x 1¾ x 2'-0"	20 x 1¾ x 2'-0"	20 x 1¾ x 2'-0"			

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-27a