WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
4-5-68

	J1-1	J1-2	J1-3	J1-4	J1-5	J1-6	J1-7
El. 332'							
El. 310'							
level							
El. 294'							
El. 284'	14 WF 61 (Fy=42)	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=42)		
El. 274'							
El. 264'	14 WF 111 (Fy=50)	14 WF 150 (Fy=50)	14 WF 184 (Fy=50)	14 WF 184 (Fy=50)	14 WF 150 (Fy=50)	TRUSS JT. 2 above See dwg. 11-J1-3	
El. 253	▲ 14 WF 111 (Fy=50)	▲ 14 WF 150 (Fy=50)	▲ 14 WF 184 (Fy=50)	▲ 14 WF 184 (Fy=50)	▲ 14 WF 150 (Fy=50)	14 WF 314 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 249'	El. 249'	El. 249'	El. 249'	El. 249'	El. 249'	El. 243'-6"
Base Plate	25 × 2 × 2'-2"	30 × 2 5/8 × 2'-8"	33 × 3 × 2'-11"	33 × 3 × 2'-11"	30 × 2 5/8 × 2'-8"	45 × 4 5/8 × 4'-0"	26 × 2 1/8 × 2'-3"

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-3C.

10-J1-2

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — STATE OF NEW YORK