WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
6-7-68
9-20-68

	J2-51	J2-52	J2-53	J2-54	J2-55	J2-56	J2-57
El. 332'							
El. 310'			14 WF 78 (Fy=42) *				
Street level			Top of Girder				
El. 294'							
El. 284'	14 WF 74 (Fy=42)	14 WF 43 (Fy=42)					
El. 274'							
El. 264'	14 WF 142 (Fy=50)	14 WF 84 (Fy=50)					
El. 253	14 WF 142 (Fy=50) ▲	14 WF 84 (Fy=50) ▲		14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 342 (Fy=50)	14 WF 78 (Fy=42)	14 WF 119 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 249'	El. 249'		El. 243'-6"	El. 243'-6"	El. 243'-6"	El. 243'-6"
Base Plate	28 × 2 3/8 × 2'-6"	18 × 1 1/4 × 1'-10"		39 × 4 × 3'-6"	49 × 5 5/8 × 4'-5"	17 × 1 1/2 × 1'-9"	29 × 2 3/8 × 2'-6"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-JJ-10

A