WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
9-4-68
9-20-68
11-5-68

	J3-15A	J3-15	J3-16	J3-18	J3-19	J3-20	J3-21
El. 332'							
El. 315'		See Det. 10-JK2-17 14WF78 (Fy=50)					
El. 307'-10" ② Top of Girder J2A							
El. 290'						14WF193 (Fy=50)	14WF167 (Fy=50)
El. 274'							
El. 264'			14WF87 (Fy=42)	14WF87 (Fy=42)		14WF342 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)
Top of base Pl.	El. 240'-3" 14WF87 (Fy=42)				El. 243'-4" 14WF87 (Fy=42)	El. 243'-4" ▲ 14WF342 (Fy=50)	El. 249' ▲ 14WF342 (Fy=50)
Base Plate	21 × 1½ × 2'-0"				23 × 1⅜ × 2'-1"	19 - 5⅝ × 4'-5"	19 - 5⅝ × 4'-5"

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4..
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON STATE OF NEW YORK

10-31-68

10-J1-14