WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
4-5-68
5-1-68

	J3-51	J3-52	J3-53	J3-54	J3-55	J3-56	J3-57
El. 332'							
El. 310'							
Street level							
El. 294'							
El. 284'	14 WF 87 (Fy=50)						14 WF 176 (Fy=50)
El. 274'		14 WF 48 (Fy=42)					
El. 264'	14 WF 176 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)	Truss JT-1 See dwg. 11-J1-2	Truss JT-2 See dwg. 11-J1-3	Truss JT-3 See dwg. 11-J1-4		14 WF 342 (Fy=50)
El. 253 ▲	14 WF 176 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 500 (Fy=50)	14 WF 730 (Fy=46)	14 WF 730 (Fy=46)	14 WF 158 (Fy=50)	14 WF 342 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 249'	El. 249'	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 241'	El. 243'-6"
Base Plate	31 × 2 3/4 × 2'-9"	21 × 1 1/2 × 1'-11"	64 × 8 × 5'-9"	80 × 10 × 7'-3"	80 × 10 × 7'-3"	34 × 3 1/8 × 2'-11"	45 × 5 × 4'-1"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-15