WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
2-29-68
5-1-68

	J4-51	J4-52	J4-52A	J4-53	J4-54
El. 332'					
El. 310'					
Street level					
El. 294'					
El. 284'	14 WF 103 (Fy = 42)	14 WF 43 (Fy = 42)			
El. 274'	+	+			
El. 264'	14 WF 202 (Fy = 50)	14 WF 87 (Fy = 42)			
El. 253	▲	▲			
Top of base Pl	14 WF 202 (Fy = 50)	14 WF 87 (Fy = 42)	14 WF 87 (Fy = 50)	14 WF 87 (Fy = 50)	14 WF 342 (Fy = 50)
	El. 249'	El. 249'	El. 241'	El. 243'-6"	El. 243'-4"
Base Plate	31 × 2 1/4 × 2'-9"	21 × 1 1/2 × 1'-11"	23 × 1 3/4 × 2'-1"	23 × 1 3/4 × 2'-1"	51 × 5 7/8 × 4'-7"

✳ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-21

LESLIE E. ROBERTSON — PROFESSIONAL ENGINEER — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK