WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
5-1-68

	J5-51	J5-52	J5-53	J5-54
El. 332'				
El. 310'				
Street level				
El. 294'				
El. 284'	14 WF 87 (Fy = 50)		14 WF 43 (Fy = 42)	
El. 274'				
El. 264'	14 WF 176 (Fy = 50)		14 WF 87 (Fy = 50)	
El. 253	▲ 14 WF 176 (Fy = 50)		▲ 14 WF 87 (Fy = 50)	14 WF 426 (Fy = 50)
Top of base Pl	El. 249'	El. 249'	El. 241'	El. 243'-4"
Base Plate	31 × 2 3/4 × 2'-9"	21 × 1 1/2 × 1'-11"	56 × 6 1/2 × 5'-0"	69 × 8 1/2 × 6'-4"

TRUSS J5-7 — 14 WF 665 (Fy = 46)

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-25