WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
2-9-68

	J8-51	J8-53	J8-54
El. 332'			
El. 310'		*	
[illegible] level			
El. 294'	14 WF 95 (Fy=50)	14 WF 150 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=42)
El. 284'			
El. 274'			
El. 264'	14 WF 176 (Fy=50)	14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 103 (Fy=50)
El. 253	▲ 14 WF 176 (Fy=50)	▲ 14 WF 211 (Fy=50)	▲ 14 WF 103 (Fy=50)
Top of base Pl at El. 241'			
Base plate	39 × 3 7/8 × 3'-5"	44 × 4 5/8 × 3'-11"	31 × 2 7/8 × 2'-9"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-41

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK