WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
10-20-67
11-8-67

	J21-1	J21-2	J21-3	J21-4
El. 332'				
El. 310'				
Stress level				
El. 294'	14 WF 74 (Fy=50)	14 WF 127 (Fy=50)	14 WF 158 (Fy=50)	14 WF 84 (Fy=50)
El. 284'				
El. 274'	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 167 (Fy=50)	14 WF 184 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)
El. 264'				
El. 253	14 WF 127 (Fy=50)	14 WF 237 (Fy=50)	14 WF 287 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)
Top of base Pl at El. 241'				
Base Plate	34 × 3 3/8 × 3'-1"	46 × 4 7/8 × 4'-1"	48 × 5 1/4 × 4'-4"	38 × 3 3/4 × 3'-4"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-3.

10-J1-72

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

A