WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Enginoors

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
10-20-67
11-8-67

	J25-1	J25-2	J25-3	J25-4
El. 332'				
El. 310'				
Street level				
El. 294'	14 WF 68 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)	14 WF 167 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)
El. 284'				
El. 274'	14 WF 78 (Fy=50)	14 WF 119 (Fy=50)	14 WF 202 (Fy=50)	14 WF 111 (Fy=50)
El. 264'				
El. 253	14 WF 119 (Fy=50)	14 WF 193 (Fy=50)	14 WF 314 (Fy=50)	14 WF 158 (Fy=50)
Top of base Pl at El. 241'				
Base Plate	28 × 2 5/8 × 2'-7"	42 × 1 1/4 × 3'-10"	54 × 5 1/2 × 4'-3"	38 × 3 3/4 × 3'-4"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-77

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK