WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS: 5-1-68

	J70-1	J70-2
El. 332'		
El. 310'		
El. 290'	14 WF 142 (Fy=50)	14 WF 136 (Fy=50)
El. 279'-3" *		
El. 264'	14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 314 (Fy=50)
El. 253 ▲	14 WF 370 (Fy=50)	14 WF 314 (Fy=50)
Top of Base Pl.	El. 241'	El. 241'
Base Plate	47 × 5¼ × 4'-2"	42 × 4⅝ × 3'-9"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-79

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34300 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

C