WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS

5-1-68

	J70-51	J70-52	J70-53				
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'	14WF87 (Fy=50)	14WF119 (Fy=50)	14WF95 (Fy=50)				
El. 279'3"							
El. 264'	14WF228 (Fy=50)	14WF314 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)				
El. 253	▲ 14WF228 (Fy=50)	▲ 14WF314 (Fy=50)	▲ 14WF237 (Fy=50)				
Top of Base Pl.	El. 241'	El. 241'	El. 241'				
Base Plate	36 × 3 3/8 × 3'-2"	41 × 4 1/2 × 3'-8"	36 × 3 3/8 × 3'-2"				

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-80