WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68
6-28-68

| | J73-1 | J73-2 |
|---|---|---|
| El. 332' | | |
| El. 310' | Part of Truss JT-9 | Part of Truss JT-10 |
| El. 290' | | 14 WF 43 (Fy=42) |
| El. 274' | 14 WF 455 (Fy=50) | 14 WF 426 (Fy=50) |
| El. 264' | | |
| Top of base Pl. | See detail 10-JK4-4B El. 273'-4" | See detail 10-JK4-4B El. 273'-4" |
| | 14 WF 455 (Fy=50) | 14 WF 426 (Fy=50) |
| Base Plate | 55 x 6½ x 5'-0" | 53 x 6 x 4'-9" |

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34260 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4..
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-86