WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68
6-28-68

| | J75-51 | J75-52 | J75-53 |
|---|---|---|---|
| El. 332' | | | |
| El. 310' | | | |
| El. 290' | | | |
| El. 279'-3" | | | |
| El. 264' | 14WF 74 (Fy=42) | Temp. bracing 1-PL 16x1 | Temp. bracing 1-PL 16x1 |
| Top of Base PL. | 14WF 78 (Fy=42) ▲ El. 243'-4" | 20x12I-2PLS 12x2-½ (Fy=50) El. 243'-4" | 20x12I-2PLS 12x2-½ (Fy=50) El. 243'-4" |
| Base Plate | 21 x 2 x 1'-9" | 24 x 2½ x 2'-4" | 32 x 3½ x 2'-11" |

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 9436 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-95