WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
9-13-68

	J76-51	J76-52	J76-53
El. 332'			
El. 310'			
El. 290'			
El. 279'-3"			
El. 264'	℄-Girder 14WF87 (Fy=50)	Bott. of girder	Bott. of girder
El. 253	14WF111 (Fy=50)	14WF68 (Fy=50)	14WF68 (Fy=50)
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"
Base Plate	28 × 2 3/8 × 2'-6"	18 × 1 3/4 × 1'-10"	18 × 1 3/4 × 1'-10"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-99

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 54360 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK