WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
10-20-67
11-8-67
12-13-67
6-7-68

	K29-1	K29-2	K29-3	K29-4
El. 332'				
El. 310'				
Street level El. 294'	14 WF 119 (Fy=50)	14 WF 158 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)	14 WF 127 (Fy=50)
El. 284'				
El. 274'	14 WF 136 (Fy=50)	14 WF 193 (Fy=50)	14 WF 184 (Fy=50)	14 WF 398 (Fy=50)
El. 264'				
El. 253	14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 314 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)	
Top of base Pl at El. 241'				
Base Plate	42 × 4½ × 3'-5"	46 × 4½ × 4'-1"	44 × 4½ × 3'-10"	42 × 4 × 3'-3"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-204

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

A