WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
9-20-68
12-3-68
2-4-69
2-11-69
10-14-69

	K37-8	K37-9	K37-10
El. 332'			
El. 310'	* 14 WF 150 (Fy=50)	* 14 WF 167 (Fy=50)	■ 14 WF 95 (Fy=50)
El. 294'	14 WF 237 (Fy=50)	14 WF 287 (Fy=50)	14 WF 184 (Fy=50)
El. 284'			
El. 274'	14 WF 314 (Fy=50)		
El. 264'		14 WF 605 (Fy=42)	14 WF 455 (Fy=50)
El. 253'			
Top of base Pl at El. 241'			
Base Plate	47 x 5'8 x 3'-11"	47 x 5'8 x 3'-11"	47 x 5'8 x 3'-11"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-K1-216