WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
9-20-68
12-3-68
2-4-69
2-11-69
10-14-69
12-23-71
11-27-72

	K41-8	K41-9	K41-10	K41-11
El. 332'				
El. 310'	* 14WF150 (Fy=50)	* 14WF167 (Fy=50)	■ See Dwg Book 3	
El. 294'	14WF246 (Fy=50)	14WF287 (Fy=50)	Add cover #s See 19-K-1053	
El. 284'			14WF136 (Fy=50)	14WF78 (Fy=50)
El. 274'	14WF314 (Fy=50)			
El. 264'		14WF605 (Fy=42)	14WF237 (Fy=50)	14WF87 (Fy=50)
El. 253'				
Top of base Pl	El. 241'-0"	El. 241'-0"	El. 241'-0"	El. 235'-5⅛"
Base Plate	47 x 5⅛ x 3'-11"	47 x 5⅛ x 3'-11"	47 x 5⅛ x 3'-11"	33 x 3⅛ x 2'-7"



* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

10-K1-222

A