WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
12-3-68
10-23-69
11-27-72

	K43-3	K43-9
El. 332'	3' See Dwg Book 13	
El. 310'		
El. 294'	14WF264 (Fy-50)	14WF370 (Fy-50)
El. 284'		
El. 274'	14WF287 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)
El. 264' ▲		
El. 253	14WF287 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)
Top of base Pl at El. 241'		
Base Plate	55x64x4'-7"	46x52x3'-10"



DRAWN S.C.
REVIEWED E.L.

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
= Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-227