WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
12-17-68
8-10-70

	K44-1	K44-2	K44-3	K44-4			
El. 332'							
El. 310'	■ 14WF68 (Fy=50) — See det. 10-JK2-43		✱				
El. 294'	14 WF 287 (Fy=50)		14WF287 (Fy=50)				
El. 284'							
El. 274'	Temp. bracing		Temp. bracing — 14 WF370 (Fy=50)				
El. 264'							
El. 253	14 WF370 (Fy=50)	14 WF158 (Fy=50)		14 WF 455 (Fy=50)			
Top of base Pl	El. 244'-0"	El. 243'-4"		El. 243'-4"			
Base plate	45 × 4⅞ × 3'-9"	28 × 2⅜ × 2'-4"		53 × 6 × 4'-5"			

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-229

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

A